

## Projekt „Remont cerkwi i dzwonnicy w Dachnowie wraz z przebudową ogrodzenia”

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego  
Działanie 4.4 Kultura

Inwestycja miała na celu wykonanie remontu cerkwi będącej zabytkiem nieruchomym umieszczonym w rejestrze zabytków prowadzonym przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod numerem rej. A-254 z 7.09.1987:

- cerkiew greko-kat., ob. kościół rzym.-kat., drewniany, XVIII, początek XX wieku,
- dzwonnica, drewniany, XVIII wieku.

Cerkiew Podwyższenia Krzyża Świętego w Dachnowie powstała w 1735 r. i jest to drewniany budynek, na podmurówce kamiennej, szalowany deskami z pięciobocznie zakończonym prezbiterium. Nad centralną częścią (nawą) usytuowana jest kopuła. Obiekt pokryty jest blachą. Podmurówkę stanowi płytki fundament z kamienia wapiennego (tzw. bruśnieńskiego), posadowioną na głębokości od 5 do 30 cm poniżej poziomu terenu, co wpływa na nierównomierne osiadanie budynku.

Dzwonnica drewniana o konstrukcji szkieletowej, szalowana tak jak Cerkiew, kryta blachą. Do dzwonnicy dostawiony jest ganek, będący trójspadowym dachem pokrytym blachą, wsparty na dwóch słupach, zamocowanych na bolce w betonowym podeście obłożonym kamieniami wapiennymi.

Zakres prac obejmował remont ścian i posadzek cerkwi wraz z malowaniem oraz remont dzwonnicy, w trakcie którego nastąpiło oczyszczenie zniszczonej powierzchni ubytków i usunięcie zniszczonej tkani drewna, wypełnienie ubytków masą drzewo-klejąwą i ich wyszlifowanie oraz zaimpregnowanie preparatami grzybo- i owadobójczymi. Renowacji poddano również elementy więźby dachowej. Renowacja objęła oczyszczenie oraz

impregnację przeciwoogniową o właściwościach grzybobójczych i owadobójczą. Wymieniono okna. Przebudowa fundamentów i przyziemia cerkwi; wykonanie demontażu starych i wykonaniu nowych fundamentów. W trakcie wymiany podwalin wymieniono zniszczone deski okapowe. Podwaliny od strony zewnętrznej budynku ostrugane lub ociosane, w celu nadania im odpowiedniej estetyki. W cerkwi wykonano instalację elektryczną, która poprowadzona jest w listwach instalacyjnych po zewnętrznej stronie ściany, pomiędzy ścianą zrębową a szalunkiem. W ramach inwestycji wykonano instalację oświetlenia głównej nawy i prezbiterium w postaci żyrandoli podwieszanych do konstrukcji dachu.

Remontowi poddano również ogrodzenie cerkwi i dzwonnicy. Nowe ogrodzenie ma postać słupków w punktowym fundamencie żelbetowym. Remont utwardzonej nawierzchni przed cerkwią obejmować będzie demontaż starej płyty i ułożone w jej miejsce płaskich kamienie, pomiędzy którymi wysiana zostanie trawa.

W ramach zadania wykonano następujące prace:

1. Prace konserwatorskie i restauratorskie:
  - wykonanie szalunku ścian
  - wymiana i naprawa brusów
  - naprawa stolarki
  - naprawa dachu
  - naprawa ścian fundamentowych
  - wykonanie ogrodzenia
  - wykonanie posadzki
  - remont dzwonnicy
  - remont utwardzonej nawierzchni
2. Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej i oświetlenia zewnętrznego
3. Montaż systemu monitoringu wizyjnego, alarmowego i przeciwpożarowego
4. Zakup wyposażenia: rampa dla osób niepełnosprawnych, tablety, telewizor 42' odporny na warunki atmosferyczne, oprogramowanie prezentujące obiekt i region.